


STGEORGE MINING LIMITED		 138K ENGENHARIA Engenharia e consultoria		CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL		PÁGINA:	
Nº PROJETO: -		PROJETO: CENTRO DE PESQUISA		FASE: DETALHADO			
ÁREA:		CENTRO DE PESQUISA		Nº CONTRATANTE:		REV.:	
DISCIPLINA:		ELÉTRICA		CDP-EL-0935-LT		01	
CLASSE:		LISTA					
TÍTULO 1:		POÇO SEMI ARTESIANO		Nº CONTRATADA:		REV.:	
TÍTULO 2:		LISTA DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO		0		00	
ITEM	CÓDIGO	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	CÓDIGO SINAPI	
1			Cabo Flexível 1KV 90G Hepr 4X6MM2, Cabo multipolar isolado em HEPR, tensão 1kV	120	m	90462	
2			ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", Eletroduto flexível corrugado PVC DN 25mm	1	m	91834	
3			Eletroduto galvanizado de 2" .Eletroduto metálico galvanizado DN 50mm (2") com rosca	2	m	91870	
5			CANTONEIRA PERFIL L DE 1.1/2"x1/4"	2	m	112345	
5			Grampo terra duplo em bronze para cabo de cobre nu de 16-70mm².	1	Pç	92651	
6			Porca sextavada 3/8"	4	Pç	4330	
7			Arruela lisa 3/8"	4	Pç	45693	
8			Parafuso cabeça sextavada 3/8"x1"	4	Pç	97236	
9			Perfil "U" 4"x1.5/8"x1/4"	2	m	112346	
10			Chapa 3/8"	0.6	m²	112350	
11			Chumbador rosca externa alfa 3/8"x65mm	4	Pç	97241	
12			Cabo de cobre nu 70mm²	50	m	90470	
13			PAINEL DE CONTROLE, IP-65, TAG: QC01, CONFORME UNIFILAR CDP-EL-0932-DE, PROJETO DE INSTALAÇÃO CDP-EL-0933-DE-	1	UN	92715	